

BENITO –Urban


Rambla


H2208H75RL

T +34 938 521 000
www.benito.com










V 01 12/02/2020

- Planos de cimentación
- Plans de fondation
- Foundation plans
- Piani di fondazione



A = Asfalto nivel de calle / Asphalte au niveau de la rue / Street level asphalt / Asfalto a livello stradale
B = Hormigón / Béton / Concrete / Calcestruzzo
C = Drenaje de 200 mm, min / Drainage de 200 mm, min / 200 mm drainage, min / Drenaggio 200 mm, min

---

ES

Importante:
Proteger la parte superior de la pilona durante los trabajos de albañileria, evitando asi que entre hormigón en el interior de la pilona y evitar posibles problemas de funcionamiento.

Puesta en marcha:
Pisar sobre la pilona y girar la llave, la pilona subirá automaticamente bloqueandose arriba.

Para bajar:
Desbloquear con la llave y presionar hacia abajo hasta que esta se bloquee.

FR

Important :
Protégez le haut de la borne pendant les travaux de maçonnerie afin d'empêcher le béton de pénétrer dans la borne et d'éviter d'éventuels problèmes de fonctionnement.

Démarrage :
Montez sur la borne et tournez la clé.La borne se lèvera automatiquement et se verrouillera en haut.

Descendre :
Déverrouillez avec la clé et appuyez jusqu'au verrouillage.

EN

Important:
Protect the top of the bollard during masonry work, preventing concrete from entering the bollard and avoiding possible operating problems.

Start-up:
Step on the bollard and turn the key.The bollard will automatically raise and lock at the top.

To lower:
Unlock with the key and press down until it locks.

IT

Importante:
Proteggere la parte superiore del dissuasore durante i lavori di muratura, impedendo al calcestruzzo di penetrare al suo interno ed evitando possibili problemi di funzionamento.

Avvio:
Salire sul dissuasore e girare la chiave. Il dissuasore si solleverà automaticamente e si bloccherà nella parte superiore.

Per abbassare:
Sbloccare con la chiave e premere verso il basso fino al bloccaggio.

V 01 12/02/2020